

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ГАРАНЦИОННА ПОДДЪРЪЖКА НА КЛИМАТИЧНИ МАШИНИ В МЕДИ - НКБ

№ ПО РЕД	БЛОК ЕТАЖ	ОТДЕЛЕНИЕ ПОМЩЕНИЕ	М3	МАРКА И ВИД КЛИМАТИЧНА МАШИНА	БРОИ КЛИМ. М-НИ	ЦЕНА В ЛВ. БЕЗ ДДС	ЦЕНА В ЛВ. С ДДС	ЗАБЕЛЕЖКА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОЗИЦИЯ 1: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ПОМЩЕНИЕ НА UPS - и суртерн								
1	БЛ. I"Т" /СУТЕРН	UPS - и - изложение - СЕВЕР	от 30 м ³ до 60 м ³	<p>Въздухоподаване – вертикален въздушен поток /надолу/, засмукване на въздух – минимум от три страни, пълна хладилна мощност 14-16 kW, осезаема хладилна мощност 14-16 kW, ел. захранване 400V/3N/50Hz, фреон R407C, въздушен филтър G3, тип на компресора – scroll, автоматично възстановяване на зададения работен режим при отпадане след възстановяване на ел. захранването, микропроцесорно управление с възможности за визуализация на нормалния работен режим, звукова и светлинна сигнализация /индикация/ при аварийен режим, безстепенен контрол на кондензацията, работен режим при външни температури от -30°C до +50 °C, климатичните системи да бъдат с висока енергийна ефективност (COP).</p>	1			<p>Машины за таванен монтаж, осигуряващи охлаждане за специализирани помещения на сръври и UPS - и /охл. При ниски външни температури/</p>

ПОЗИЦИЯ II. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИМАТИЧНИ МАШИНИ ЗА КЛИНИКИ И ОТДЕЛЕНИЯ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БЛ."Б"/ БЛ."И" ОТ СУТЕРЕН ДО 5 ЕТ. ВКЛЮЧИТЕЛНО ОКР БАНКЯ		от 135 м ³ до 140 м ³	ОБЩ БРОЙ 24000 ВТУ/л - 024	23			
2	БЛ."Б"/ БЛ."И" ОТ СУТЕРЕН ДО 5 ЕТ. ВКЛЮЧИТЕЛНО ОКР БАНКЯ		от 30 м ³ до 60 м ³	ОБЩ БРОЙ 12000 ВТУ/л - 012	20			
3	БЛ."Б"/ БЛ."И" ОТ СУТЕРЕН ДО 5 ЕТ. ВКЛЮЧИТЕЛНО ОКР БАНКЯ		до 30 м ³	ОБЩ БРОЙ 9000 ВТУ/л - 09	8			
				ОБЩ БРОЙ КЛИМАТИЧНИ МАШИНИ - ОБСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2	51			