

ОБЕКТ: Ограда на болница СБАЛССЗ - НКБ ЕАД

до спирка "Вардар" на метрото, кв.41,
парцел III, м."Разсадника-Бежанци", гр.София

СО - РАЙОН "ИЛИНДЕН"
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ*
АРХИТЕКТУРА

СЪГЛАСАВА СЕ

НА ОСН. ЧЛ. 147 АЛ. 1 Т. 7 И АЛ. 2 ПРИ
УСЛ. НА ЧЛ. 48 АЛ. 1 АЛ. 5 И АЛ. 7
ЧЛ. 142 АЛ. 6 Т. 1 ОТ ЗУТ И ПРОТОКОЛ № 4
Т. 7 ОТ 06.03.2014 Г. НА РЕЗУЛТ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - КОНСТРУКТИВНА ЧАСТ

№	Видове работи	ГЛ. АРХИТЕКТ: СОФИЯ...	Ед. М-ка	Кол-во
I ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Разбиване и отстраняване на асфалтова настилка и подложка	24.03.2014	м ³	
2	Тесни изкопи за ивични фундаменти в земна почва		м ³	28.00
3	Изкопи за единични фундаменти		м ³	0.50
4	Обратен насип		м ³	20.00
5	Извозване на излишната пръст на 5 км		м ³	20.00
II КОФРАЖНИ РАБОТИ				
1	Кофраж за ивични фундаменти		м ²	175.00
III БЕТОНОВИ РАБОТИ				
1	Подложен бетон клас В 7,5		м ³	4.50
2	Бетонна за ивични фундаменти клас В 15		м ³	22.00
3	Бетонна за единични фундаменти клас В 15		м ³	0.50
4	Превоз на бетони		м ³	27.00
IV АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
1	Заготовка и монтаж от стомана АI, до Ф12		кг	510.00
2	Заготовка и монтаж от стомана АIII, до N12		кг	480.00
V МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ				
1	Заготовка, транспорт и монтаж на метални пана от профилна стомана ВСт3 пс 5		кг	2150.00
2	Доставка и монтаж на стоманени дюбели М12		бр	160.00
VI ДРУГИ РАБОТИ				
1	Грундиране и боядисване със зелена боя на метални конструкции		кг	2300.00
2	Демонтаж и монтаж на съществуваща ограда върху нов фундамент между т.2 ^б и 2 ^в - 3 бр.междуосия от 2,50 м			
3	Преместване на съществуваща ограда на "ВЕТАFENCE" на 5 междуосия между точки 4 и 5. Срязване на едно от паната и допълнително заваряване към стойката.			
4	Оградна мрежа - Н = 1,20; 1,80		кг	110.00

