

Количествена сметка на видовете работи по част КОНСТРУКТИВНА

№ по ред	Наименование на работите	Един.мярка	Размери в метри			Брой	Количество		Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
			Дължина	Ширина	Височина		за единица	ОБЩО		
									5	6
1	Бетонени работи	м3								
1.1	бетон пояси 25/25		47.05	0.25	0.25	4	2.94	11.76		
	бетон пояси 25/25		12.32	0.25	0.25	2	0.77	1.54		
	бетон пояси 25/25		12.37	0.25	0.25	2	0.77	1.55		
	бетон пояси 25/25		25.2	0.25	0.25	2	1.58	3.15		
	бетон пояси 25/25		11.05	0.25	0.25	2	0.69	1.38		
1.2	бетон стълб. рамена		3.4	1.45	0.21	2	1.04	2.07		
	бетон стълб площадки		3.15	1.25	0.18	1	0.71	0.71		
	бетон стълб площадки		3.15	1.33	0.18	1	0.75	0.75		
1.3	бетон плоча машинно		6.2	5.9	0.2	1	7.32	7.32		
1.4	бетон стени машинно		3.5	0.25	3.68	4	3.22	12.88		
			1.97	0.25	3.68	2	1.81	3.62		
			1.55	0.25	3.68	1	1.43	1.43		
1.5	бетон колони машинно		0.4	0.25	3.65	4	0.37	1.46		
			0.25	0.25	3.65	4	0.23	0.91		
1.6	бетон щурцове машинно		1.97	0.25	1.6	1	0.79	0.79		
			1.15	0.25	1.6	1	0.46	0.46		
			2.08	0.25	1.6	1	0.83	0.83		
1.7	бетон греди машинно		6.45	0.25	1.15	2	1.85	3.71		
			5.9	0.25	1.15	1	1.70	1.70		
			5.9	0.25	0.45	1	0.66	0.66		
			6.45	0.3	0.45	2	0.87	1.74		
	всичко бетон	м3						60.42		
2	Кофражни работи	м2								
2.1	кофраж пояси 25/25		47.05		0.25	4	23.53	94.10		
	кофраж пояси 25/25		12.32		0.25	2	6.16	12.32		
	кофраж пояси 25/25		12.37		0.25	2	6.19	12.37		
	кофраж пояси 25/25		25.2		0.25	2	12.60	25.20		
	кофраж пояси 25/25		11.05		0.25	2	5.53	11.05		
2.2	кофраж стълб. рамена		3.4	1.45		2	4.93	9.86		
	кофраж стълб площадки		3.15	1.25		1	3.94	3.94		
	кофраж стълб площадки		3.15	1.33		1	4.19	4.19		
2.3	кофраж плоча машинно		6.2	5.9		1	36.58	36.58		
2.4	кофраж стени машинно		3.5		3.68	4	25.76	103.04		
			1.97		3.68	2	14.50	29.00		
			1.55		3.68	1	11.41	11.41		
2.5	кофраж колони машинно		0.4	0.25	3.65	4	4.75	18.98		
			0.25	0.25	3.65	4	3.65	14.60		
2.6	кофраж щурцове машинно		1.97	0.25	1.6	1	6.80	6.80		
			1.15	0.25	1.6	1	3.97	3.97		
			2.08	0.25	1.6	1	7.18	7.18		
2.7	кофраж греди машинно		6.45	0.25	1.15	2	16.45	32.90		
			5.9	0.25	1.15	1	15.05	15.05		
			5.9	0.25	0.45	1	6.79	6.79		
			6.45	0.3	0.45	2	7.74	15.48		
	всичко кофраж	м2						474.78		
3	Армировъчни работи	кг								
3.1	Армировка стълбище									
	арм. стомана А I							87		
	арм. стомана А III							385		
3.2	Армировка ново машинно									
	арм. стомана А I							255		
	арм. стомана А III							1960		
	всичко армировка	кг						2687		
4	Профилна стомана	кг								
4.1	стоманени профили по спесиф. бл. Д и бл. Г							32240		
4.2	стоманени профили по спесиф. бл. В							4005		
4.3	ъглов профил 100/5 по дет.		310			1	7.5	2325		
	всичко профилна стомана	кг						38570		

Общо: