

АРХИТЕКТУРА

Количествена сметка – демонтажни работи

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	К-во	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
01	СТЕНИ				
	Разваляне на тухлена зидария над 1/2 тухла	м3	40.00		
04	НАСТИЛКИ				
	Разбиване на съществуваща подова настилка от сгуробетон, дебелина 15 см	м3	195.00		
06	ПОКРИВ				
	Демонтаж на съществуваща LT ламарина	м2	1 866.00		
	Демонтаж на съществуваща дървена покривна конструкция, вкл. изнасяне на материала	м3	80.00		
07	РАЗНИ РАБОТИ				
	Разбиване на стоманобетонни плочи с електр. къртач	м2	40.00		
	Разбиване на стоманобетонни колони с електр. къртач	м3	3.00		
	Демонтаж на стари топлопроводни тръби	м	110.00		
	Демонтаж на стари медни тръби за медицински газове	м	125.00		
	Изнасяне и превоз на строителни отпадъци, вкл. товарене и разтоварване	м3	300.00		

Общо:

Количествена - строително-монтажни работи

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	К-во	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
01	СТЕНИ				
	Тухлена зидария 25 см от тухлени блокове 25/25/12 см на циментен разтвор	м3	88.00		
	Газобетонова зидария 25 см за оформяне на отвори за врати на асансьори	м3	4.00		
	Щурцове от СТБ за отвори за врати на асансьори	м3	0.12		
	Пенополистирол 5 см, за запълване на деформационни фуги при калкани на блоковете	м2	153.00		
04	НАСТИЛКИ				
	Топлоизолация по под на терасата на блок Д над топло помещение – твърд подов екструдиран пенополистирол тип Floormate с дебелина 10 см	м2	2.20		
	Армирана циментова замазка 4 см с мрежа N10 върху топлоизолация по тераса на блок Д	м2	2.20		
	Хидроизолация на циментова основа върху циментовата замазка на терасата, мразоустойчива	м2	2.20		
	Настилка по под на тераса с мразоустойчив гранитогрес, включително перваз при пода с h=15 см	м2	3.00		
05	ДОГРАМА				
	Външна ПВХ витрина с врата, стъклопакетно остъкляване, високоенергийно стъкло	м2	5.60		
	Външни ПВХ прозорци, прекъснат термомост, стъклопакетно остъкляване, високоенергийно стъкло	м2	206.00		
	ПВХ плот с ширина 20 см при прозорци	м	163.00		
	Външна подпрозоречна обшивка от алуминиева прахово боядисана ламарина	м	163.00		
	Решетки за скриване на външни тела на климатици 130/130, прахово боядисан алуминий	бр	18.00		
08	ФАСАДНИ РАБОТИ				
	Преработка на водосточна тръба при тераса	м	1.00		
	Водосточно казанче при тераса	бр.	1.00		
	Алуминиев парапет върху масивния парапет на терасата на блок Д с височина 50 см	м	2.25		
	Обшивка поцинкована ламарина по козирка - нова и ремонт на съществуваща	м2	260.00		
09	РАЗНИ РАБОТИ				
	Пренасяне на строителни отпадъци	м3	30.00		
	Превоз на строителни отпадъци, вкл. товарене и разтоварване	м3	30.00		

Общо: