

Количествена сметка  
за обект: Строително-ремонтни дейности в сградния фонд на МБАЛ "НКБ" ЕАД

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв./	Обща ст-ст /лв./
1	2	3	4	5	6
	<b>Част "АС"</b>				
	<b>1. Демонтажни работи</b>				
1	Демонтаж тухлен зид 25 см	м3	25,00		
2	Демонтаж тухлен зид 12.5 см	м2	100,00		
3	Просичане на отвор в тухлен зид 25 см	м2	50,00		
4	Пробиване на отвори в тухлен зид 30	бр.	50,00		
5	Демонтаж на метален укрепващ профил	кг	750,00		
6	Демонтаж фаянс	м2	150,00		
7	Демонтаж на облицовка на теракота	м2	150,00		
8	Демонтаж на армиран бетон с изрязване армировка	м3	2,50		
9	Демонтаж рабицова мрежа	кг	150,00		
10	Демонтаж на подкожушена гипсова мазилка	м2	300,00		
11	Демонтаж в.ц.мазилка по таван	м2	300,00		
12	Демонтаж в.ц.мазилка по стена	м2	300,00		
13	Очукване на ц.замазка под теракотни плочи	м2	25,00		
14	Очукване, почистване и обезпрашаване на под преди полагане на замазка	ч.ч.	75,00		
15	Демонтаж платно на врата до 2.5 м2	бр.	10,00		
16	Демонтаж дървена каса за врата	бр.	10,00		
17	Демонтаж первази врати	бр.	60,00		
18	Демонтаж метални решетки на прозорци	кг	500,00		
	<b>2.Нови видове работи</b>				
19	Зидария с газобетон 12.5 см	м2	10,00		
20	Зидария с газобетон 20 см	м2	10,00		
21	Зидария с газобетон 30 см	м3	10,00		
22	Зидария с газобетон 7.5 см	м2	10,00		
23	Зидария с газобетон 5 см	м2	10,00		
24	Шпакловка с теракол по газобетон	м2	50,00		
25	Направа улей за канал в газобетон	м	250,00		
26	Доставка и монтаж на гипсокартон	м2	75,00		
27	Шпакловка със сатен гипс (колоркит) по гипсокартон	м2	75,00		
28	Влагоустойчив гипсокартон с деб. 12 мм по тухлена стена, включително конструкция за окачване	м2	25,00		
29	Преградна гипсокартонена стена с деб 12 с метална конструкция 7,5 см, два пласта гипсокартон с деб 12 мм и пълнеж от минерална вата	м2	25,00		
30	Замонолитване на отвори на тръждностъпни места в коридор от вентилация, кабели и тръби	бр	100,00		
31	Направа на тухлен зид за затваряне на врати	м2	25,00		
32	Преградна гипсокартонена стена с деб 12 с метална конструкция 7,5 см, два пласта гипсокартон с деб 12 мм /единият влагоустойчив/ и пълнеж от минерална вата	м2	10,00		
33	Грундиране на добре почистените от демонтажа повърхности с грунд, дълбоко проникващ и осъществяващ добро сцепление с нозата мазилка	м2	25,00		
34	Армирана циментова замазка с деб. 5 см	м2	10,00		
35	Полагане на антибактериално покритие по бетонов таван - чед окачения таван	м2	125,00		
36	Доставка и монтаж на пожароустойчива врата 45", прахово боядисана, с дръжки и брава 100/205см.	бр	5,00		
37	Алуминиеви профили при ъгли на окачения таван и около отвори	м	50,00		
38	Укрепване към бетоновия таван на стените от гипсокартон с врати и витрини	м	75,00		

39	Вътрешна вароциментова мазилка по тухлени стени	м2	25,00		
40	Обръщане на страници на отвори с вътрешна вароциментова мазилка	м	25,00		
41	Доставка и монтаж на фаянс	м2	25,00		
42	Доставка и монтаж на фаянс по страници	м	25,00		
43	Доставка и монтаж на растерен окачен таван "Армстронг"	м2	50,00		
44	Хидроизолация по тухлена стена	м2	100,00		
45	Вароциментова мазилка по стени	м2	50,00		
46	Направа на гипсова мазилка	м2	50,00		
47	Шприц с "Борофлекс" по стени	м2	50,00		
48	Шприц с "Борофлекс" по под	м2	50,00		
49	Шприц с "Борофлекс" под цокъл	м2	25,00		
50	Грунд с "Бороконтант" по стени	м2	50,00		
51	Грунд с "Бороконтант" по под	м2	50,00		
52	Обръщане страници около отвори с в.ц.р-р	м	25,00		
53	Обръщане страници около отвори с гипс	м	25,00		
54	Полагане гипсово легило	м2	50,00		
55	Полагане на полиуретан около прозорци	м	50,00		
56	Уплътняване с пенополиуретанова пяна	м	50,00		
57	Направа на ц.замазка	м2	25,00		
58	Доставка и монтаж на теракота	м2	50,00		
59	Доставка и монтаж на гранитогрес	м2	50,00		
60	Доставка и полагане на гранитогрес по цокъл	м	50,00		
61	Доставка и монтаж на преходна лансна	м	41,00		
62	Шпакловка и обработване на фугите при тавани и стени от гипсокартон - финашна шпакловка	м2	25,00		
63	Шпакловка около прозорци и врати	мл	50,00		
64	Гипсова мазилка по улей	м	50,00		
65	Замонолитване на отвори	бр.	25,00		
66	Измазване на отвори с гипс	бр.	25,00		
67	Замонолитване улей с в.ц.р-р	м	50,00		
68	Прорязване на отвори за монтаж на PVC ревизия	бр.	25,00		
69	Доставка и монтаж на PVC ревизия 15/15	бр.	5,00		
70	Доставка и монтаж на PVC ревизия 20/30	бр.	7,50		
71	Доставка и монтаж на PVC ревизия 30/40	бр.	5,00		
72	Полагане на полиуретан около PVC ревизии	м	25,00		
73	Грундиране преди латекс по стени и тавани	м2	150,00		
74	Латексово боядисване с цветен латекс	м2	100,00		
75	Латексово боядисване с бял латекс	м2	100,00		
	<b>Част "В и К"</b>				
	<b>1. Демонтажни работи</b>				
76	Демонтаж тоалетна мивка със сифон	бр.	25,00		
77	Демонтаж на батерия за тоалетна мивка	бр.	25,00		
78	Демонтаж поцинковани тръби ф 3/4"	м	25,00		
79	Демонтаж поцинковани тръби ф 1/2"	м	25,00		
80	Демонтаж поцинковани тръби ф 1 1/4"	м	25,00		
81	Демонтаж на водопровод PP ф20 (30% от монтажа)	м	25,00		
82	Демонтаж канал ф50 (30% от монтажа)	м	50,00		
83	Демонтаж канал ф110 (30% от монтажа)	м	50,00		
84	Направа улей за демонтаж на водопровод	м	25,00		
85	Направа улей за демонтаж на канал	м	25,00		
86	Демонтаж скоби за тръби	бр.	25,00		
87	Доставка и монтаж на тапа-капа	бр.	10,00		
88	Демонтаж пожарно табло	бр.	25,00		
89	Демонтаж на СК 2"	бр.	25,00		
90	Демонтаж нипел 2"	бр.	25,00		
91	Демонтаж тройник 2"	бр.	25,00		
	<b>2. Нови видове работи</b>				
92	Доставка и монтаж на водопровод полипропилен PN-16 ф20	м	25,00		
93	Доставка и монтаж на водопровод полипропилен PN-20 ф20	м	25,00		
94	Замонолитване отвор с в.ц.р-р след полагане на тръби	бр.	50,00		

95	Пробиване на отвор в бетон за преминаване на водопровод	бр.	50,00		
96	Доставка и монтаж тоалетна батерия	бр.	10,00		
97	Направа улей за преминаване на водопровод в тухла	м	25,00		
98	Направа улей за преминаване на водопровод в бетон	м	25,00		
99	Замонolitване улей с в.ц.р-р след полагане на тръби	м	25,00		
100	Доставка и направа на д.канал ф50	м	25,00		
101	Доставка и направа на канал ф110	м	25,00		
102	Доставка и монтаж на тоалетна мивка	бр.	10,00		
103	Доставка и монтаж на коляно нипел ф1/2"	бр.	10,00		
104	Доставка и монтаж на СК 1/2"	бр.	10,00		
105	Доставка и монтаж на разклонител ф110/50	бр.	25,00		
106	Пробиване на отвор в бетон за преминаване на канал	бр.	25,00		
107	Замонolitване отвор с в.ц.р-р след полагане на тръби	бр.	20,00		
108	Направа улей за преминаване на канал в тухла	м	25,00		
109	Направа улей за преминаване на канал в бетон	м	10,00		
110	Замонolitване улей с в.ц.р-р след полагане на тръби	м	25,00		
111	Доставка и полагане на тръба ф25	м	25,00		
112	Доставка и монтаж на коляно ф25	бр.	25,00		
113	Доставка и монтаж на тройник ф25	бр.	25,00		
114	Доставка и монтаж на колендър ф25	бр.	25,00		
115	Доставка и монтаж на муфа ф25	бр.	25,00		
116	Доставка и монтаж на редукция ф25/ф20	бр.	25,00		
117	Доставка и монтаж на коляно ф20	бр.	25,00		
118	Доставка и монтаж на СК ф25	бр.	25,00		
119	Доставка и монтаж на СК ф20	бр.	25,00		
120	Укрепване на водопровод ф25 със скоби	бр.	25,00		
121	Укрепване на водопровод ф20 със скоби	бр.	25,00		
	<b>Част "Обик"</b>				
	<b>1. Демонтажни работи</b>				
122	Демонтаж на радиатори до 10 р.	бр.	20,00		
123	Демонтаж на радиатори до 20 р.	бр.	20,00		
124	Демонтаж на радиатори до 30 р.	бр.	20,00		
125	Демонтаж на лира	бр.	20,00		
126	Демонтаж конзоли за радиатор	бр.	100,00		
127	Демонтаж кран с термоглава	бр.	100,00		
128	Демонтаж холендър	бр.	100,00		
129	Демонтаж муфа	бр.	100,00		
130	Демонтаж коляно	бр.	100,00		
131	Демонтаж аншлуси	бр.	100,00		
132	Демонтаж на метална ревизия	кг	50,00		
	<b>2. Нови видове работи</b>				
133	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височина 500 мм, 20 глйдера	бр.	25,00		
134	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височина 500 мм, 15 глйдера	бр.	25,00		
135	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височина 500 мм, 10 глйдера	бр.	25,00		
136	Доставка и монтаж на муфа преход 3/4" към 1/2"	бр.	25,00		
137	Доставка и монтаж на коляно 3/4" към 1/2"	бр.	25,00		
138	Доставка и монтаж на СК 1/2"	бр.	25,00		
139	Доставка и монтаж на преход мъжки ф16/1/2"	бр.	25,00		
140	Доставка и монтаж на муфа ф16	бр.	25,00		
141	Доставка и монтаж на тройник ф16	бр.	25,00		
142	Доставка и монтаж на термоглава с термовентил 1/2"	бр.	25,00		
143	Доставка и монтаж на термоглава с ъглов термовентил 1/2"	бр.	25,00		
144	Доставка и монтаж на секретен вентил ъглов 1/2"	бр.	25,00		
145	Доставка и монтаж на секретен вентил 1/2"	бр.	25,00		
146	Доставка и монтаж на тръба ф16 с Al вложка	м	50,00		

147	Доставка и монтаж на конзоли за радиатор	бр.	100,00		
148	Пробиване на отвор в тухла 30/70	бр.	50,00		
149	Направа улей в под за полагане на тръба	м	50,00		
150	Направа улей в стена за полагане на тръба	м	25,00		
151	Замснолитване улей с в.ц.р-р след полагане на тръба	м	50,00		
152	Доставка и монтаж на тапа-кала 1/2"	бр.	10,00		
153	Направа резба на тръби	бр.	10,00		
154	Изпробване на хоризонтален щранг	бр.	10,00		
	Част "Електро"				
	1. Демонтажни работи				
155	Демонтаж ЛОТ	бр.	50,00		
156	Демонтаж бански аплик	бр.	50,00		
157	Демонтаж ел.кю-	бр.	25,00		
158	Демонтаж ел.контакт	бр.	25,00		
159	Демонтаж разклонителна кутия	бр.	25,00		
160	Демонтаж звънец	бр.	50,00		
161	Направа улей за демонтаж на кабели	м	50,00		
162	Демонтаж на ел.кабели	м	50,00		
163	Демонтаж на гофрирани тръби	м	50,00		
	2. Нови видове работи				
164	Доставка и монтаж на разклонителни кутии противовлажни за открит монтаж 15/15 см	бр.	50,00		
165	Доставка и монтаж на разклонителни кутии за скрит монтаж 10/10 см	бр.	10,00		
166	Доставка и монтаж на разклонителни кутии за скрит монтаж	бр.	10,00		
167	Направа на лампен излез до 10 м.	бр.	25,00		
168	Направа на контемпен излез до 10 м.	бр.	25,00		
169	Доставка и монтаж на скара 100x40/2000	м	50,00		
170	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1.5 мм2	м	500,00		
171	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2.5 мм2	м	500,00		
172	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x1.5 мм2	м	300,00		
173	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x2.5 мм2	м	300,00		
174	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x4 мм2	м	150,00		
175	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x4 мм2	м	200,00		
176	Доставка и полагане на кабел ПВВМБ1 2x1 мм2	м	500,00		
177	Доставка и полагане на кабел ПВВМБ1 2x1.5 мм2	м	500,00		
178	Доставка и полагане на PVC тръби ф25 гофр.	м	500,00		
179	Доставка и полагане на PVC тръби ф16 гофр.	м	50,00		
180	Направа на суха разделка на кабел до СВТ 5x25 мм2	бр.	200,00		
181	Доставка и монтаж на кабелни обувки до 25 мм2	бр.	100,00		
182	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18 W, с електронно запалване и с предпазно стъкло, вградено в окачен таван	бр.	25,00		
183	Доставка и монтаж на ЛОТ 2x18 W, с електронно запалване и с предпазно стъкло, вградено в окачен таван	бр.	25,00		
184	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18 W, с електронно запалване и без предпазно стъкло, открит монтаж	бр.	25,00		
185	Доставка и монтаж на ЛОТ 2x18 W, с електронно запалване и без предпазно стъкло, открит монтаж	бр.	25,00		
186	Доставка и монтаж на бактерицидна лампа, открит монтаж	бр.	50,00		
187	Доставка и монтаж на противовлажен аплик 60 W, IP 54	бр.	25,00		
188	Доставка и монтаж на ключ за бактерицидна лампа.	бр.	50,00		
189	Доставка и монтаж на осветяло за евакуационно осветление 1x8 W с вградена акумулаторна батерия - "ЕХП"	бр.	10,00		
190	Доставка и монтаж на ел.контакт "Шуко", 16А, 220 V, единичен	бр.	10,00		
191	Доставка и монтаж на ел.контакт "Шуко", 16А, 220 V, двоен	бр.	10,00		
192	Доставка и монтаж на ключ единичен.	бр.	25,00		
193	Доставка и монтаж на ключ сериен.	бр.	25,00		

194	Доставка и монтаж на ключ девиаторен.	бр.	10,00		
195	Направа лабораторно измерване импеданса на контур фаза-нула, съпротивление изолация захр.кабели и съставяне на протоколи	бр.	200,00		
196	Доставка и полагане проводник ПВА2-16 мм2 в PVC тръба	м	25,00		
197	Доставка и монтаж на розетка двойна 2xRJ45 за телефон+компютър	бр.	50,00		
198	Направа на телефонен излаз с кабел FTP до 30 м.	бр.	50,00		
199	Направа на телевизионен излаз с кабел коаксиален до 30 м.	бр.	50,00		
200	Доставка и полагане на коаксиален кабел RG75	м	500,00		
201	Пренос на стр. материали за влагане	м3	25,00		
202	Пренос на строителни отпадъци	м3	25,00		
203	Натоварване на стр. отп. на контейнер	м3	25,00		
<b>ОБЩО</b>					
<b>НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 20%</b>					
<b>ОБЩО С НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ</b>					
<b>ДДС 20%</b>					
<b>ОБЩО С НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС 20%</b>					

Забележки:

1. Към всяка позиция от спецификацията да бъде приложен анализ.
2. Сумата не включва ДДС.
3. Сумата е в лева.